CADRE DÉPART GOULOTTE À GRAVATS
Référence : 14574



RESUME

Découvrez le cadre départ goulotte à gravats à fixer à un rebord de fenêtre ou sur un échafaudage. Il permet de maintenir solidement l'entonnoir de départ en assurant un point de départ stable et sécurisé pour l'évacuation des gravats vers la benne située en contrebas.

Sa structure en acier lui assure robustesse et résistance à la corrosion.

Le support cadre goulotte chantier est livré avec deux attaches latérales permettant de fixer la trémie de départ puis les autres goulottes.

Ces attaches serrent l'entonnoir pour l'empêcher de bouger quand les gravats tombent dedans.

Les points forts :

- Stabilité optimale
- Robustesse et fiabilité
- Installation rapide et simple





DESCRIPTION

Les avantages du cadre départ goulotte à gravats

Pour un maintien optimal de votre goulotte de chantier, optez pour le cadre départ goulotte à gravats. Il peut se fixer sur le

rebord d'une fenêtre ou sur un échafaudage. Il assure un point de départ stable et sécurisé pour l'évacuation des gravats sur un chantier en hauteur.

Le support cadre goulotte chantier sert à fixer la trémie de départ pour ensuite fixer le nombre de goulottes nécessaire.

Fabriqué en acier, le cadre départ goulotte à gravats est robuste et résiste à la corrosion.

Il est équipé de deux attaches latérales pour fixer solidement la trémie de départ et éviter qu'elle ne bouge lorsque les gravats sont jetés à l'intérieur.

Accrochez-y ensuite les goulottes d'évacuation de gravats.

Plus pratique, optez pour notre kit évacuation gravats.

Découvrez aussi notre big bag fond plat pour gravats !

En savoir plus sur les goulottes pour chantier !

Étapes d'installation du support cadre goulotte chantier

Étape 1 : Choisir l’emplacement :

- Sélectionner une ouverture solide (rebord de fenêtre, dalle, plancher ou échafaudage).
- Vérifier que le point d’appui est stable, non friable et capable de supporter la charge.

Étape 2 : Placer le support métallique :

- Positionner le support sur le rebord choisi, la partie horizontale à l’intérieur du bâtiment et la structure d’accroche vers l’extérieur.
- Ajuster l’orientation afin que la goulotte descende verticalement vers la benne.

Étape 3 : Fixer la trémie de départ :

- Présenter la trémie face au cadre métallique.
- Emboîter la trémie dans la structure du support.
- Fixer les deux attaches latérales pour maintenir fermement l'entonnoir.
- Vérifier qu'il est bien fixé et aligné.

Étape 4 : installer les goulottes suivantes :

- Accrocher la première goulotte à la base de l'entonnoir à l'aide des chaînes ou crochets prévus.
- Poursuivre l'assemblage goulotte par goulotte.

Pour réceptionner les gravats, installez une benne à gravat pour grue.

Caractéristiques du cadre métallique goulotte gravats

Dimensions ouverture minimale : L. 100 x l. 73 x h. 65 cm

Dimensions ouverture maximale : L. 147,5 x l. 74,5 x h. 65 cm

Matériau : acier

Poids : 16 kg